

מכרז פומבי 11/2020 - לאספקת ציוד ריהוט מעבדות עבור המועצה התעשייתית נאות חובב.

מס' שאלה	עמוד/ סעיף / מסמך	סיווג	שאלה	תשובה
1.	מפרט טכני 30.2.5 סעיף ז.	מקצועי	משטחי עבודה מטרספה – חברת TRESPA המייצרת את דגם Top Lab Plus כאשר רק צד אחד עם דקור וצד שני שחור.	יש גם משטחי TOP LAB PLUS עם דקור משני הצדדים
2.	רשימות פריט א 08	מקצועי	חסרה רשימה לפריט.	הפריט בוטל במערך החדש
3.	רשימות פריט ש 02	מקצועי	באחריות מי אספקת תעלת חשמל? אם באחריותנו, האם התעלה מפלסטיק או אלומיניום? נבקש פרטים לתעלה	התעלה תותקן ע"י קבלן החשמל לאחר קביעת השולחן במקומו. את פרטי התעלה יש לקבל ממתכנן החשמל
4.	רשימות פריט כ 02	מקצועי	מאיזה חומר גוף הארון?	גוף הארון מסנדויץ' בגמר פורמייקה, כפי שרשום ברשימות
5.	רשימות פריט כ 03	מקצועי	מאיזה חומר גוף הארון?	גוף הארון מסנדויץ' בגמר פורמייקה, כפי שרשום ברשימות
6.	רשימות פריט כ 04	מקצועי	מאיזה חומר גוף הארון?	גוף הארון מסנדויץ' בגמר פורמייקה, כפי שרשום ברשימות
7.	מפרט טכני	מקצועי	על פי רשימות ומפרט טכני המגירות לשליפה מלאה, האם הכוונה כדוגמת דגם טנדס של בלום, או דגם מטהבוקס של בלום?	שני הסוגים מאושרים
8.		מקצועי	האם המנדף כולל מערכות יניקה (תעלות ומפוח)?	כולל
9.		מקצועי	האם המנדף כולל מערכת בקרה ומשנה תדר או מערכת התראה בלבד?	מערכת בקרה ומשנה תדר
10.		מקצועי	איזה סוג גז נמצא במנדף?	האספקות במנדפים הן מי רשת, מים מזוקקים וכוסית ניקוז
11.		מקצועי	האם גוף התאורה מוגן התפוצצות?	במנדף - כן

הכורים הם כורים אינטגרלים מנירוסטה L316 (חלק מהיחידה)	בקשר לנגרות לא נראה שיש שאלות למעט האם כולל כורים) נירוסטה כתוב שכן) ואם כן איזה כור?	מקצועי		12
יש להציג את נתוני החומרים המוצעים בהשוואה ל TRESPA TOP LAB PLUS על פי נוהל שוה ערך לאישור	האם ניתן לספק משטח עבודה גם מפוליפרופילן בעל עמידות גבוהה בחומצות וכימיכלים במקום TRESPA TOPLAB + (שמייק המנדף).	מקצועי		13
קבלן מיזוג האוויר	מי מספק מפרח המנדפים אנחנו או הלקוח באמצעות קבלן מיזוג אוויר?	מקצועי		14
קבלן מיזוג האוויר אחראי להכין את כל המעטפת	מי מתקין ומספק התעלות אנחנו או הלקוח באמצעות קבלן מיזוג האוויר- אם אנחנו מה אורך תעלות כולל פיתולים? באיזה קומה המעבדה והיכן יושבים המפוחים.	מקצועי		15
נכון , קבלן מיזוג האוויר אחראי להכין את כל המעטפת.	במידה וקבלן מיזוג האוויר מתקין ואנו רק מציבים את המנדף אחד על גבי השני?	מקצועי		16
כן, יבוצע ע"י קבלן האינסטלציה	חיבור הברז לאינסטלציה באחריות הלקוח?	מקצועי		17
יש שימוש במערכות VAV לוויסות כמויות האוויר במעבדה.	מערכות התראה למהירות זרימה קיימת במערכות VAV22?	מקצועי		18