

טבלת ציוד			כתב כמיות ומחירים - מוקד שליטה ובקרה נאות חובב - מסמך ג'				
			למען הסר ספק כל הסעיפים ללא יוצא מן הכלל יכללו במחיר היחידה: יבוא, הובלה, אספקה, בדיקה כנדרש, ביקורת כנדרש, התקנה, חיווט, כבילה מלאה, הפעלה, הרצה, הכנסה לשירות, שירות ואחריות, תכנון, תיאום, הוצאת היתרים מכל גוף או רשות ככל שיידרש, הכנת ספרות, שרטוטים, סכמות, שמירה על חדשנות, חיווטים מלאים, מחברים, מתאמים, כלי עבודה, עובדים מומחים, ציוד בהתאם לכל הנדרש לפי התכנון המאושר כתב הכמיות ותנאי השטח וכל זאת ללא תוספת מחיר מעבר למחיר הנדרש בכתב הכמיות				
הערות	דגם	יצרן	סה"כ בש"ח	סה"כ יח'	כמות	יח מידה	תאור
<b>א. מערכות מולטימדיה</b>							
					5	יח'	יחידת הרחקה KVM למחשב כולל USB למרחק של עד 70 מטר ברזולוציית 1080P
					20	יח'	יחידת הרחקה DVI למרחק של 70 מטר ברזולוציית 1080P
					15	יח'	מפצל וידאו 1 ל 4 ברזולוציית 1080P עם חיבורי HDMI/DVI
					60	קומפ'	כבלי וידאו (DVI TO HDMI, DVI, HDMI, MDP) לחיבור הארון באורך של 1.8 מטר
					1	יח'	בקר קיר וידאו כולל מתאמי חיבורים כנדרש בעל 6 יציאות ו 20 כניסות לקיר המסכים בחדר הבקרה
					1	יח'	בקר קיר וידאו כולל מתאמי חיבורים כנדרש בעל 4 יציאות ו 20 כניסות לקיר המסכים בחמ"ל
					2	יח'	בקר שליטה לניהול המטריצה, ה KVM וקירות הידאו
					70	קומפ'	כבל רשת Cat6A פיגטייל 1.5 מטר
					1	יח'	מטריצת וידאו HDMI בעלת 12 כניסות ו 4 יציאות להטמעה בשולחן החמ"ל כולל כבילה נמתחת RETRACTABLE כמפורט
					6	יח'	מסכי תצוגה 49 לקיר מסכים עם BEZEL של 1.8 מ"מ כולל זרוע POPUP
					4	יח'	מסכי תצוגה 55 לקיר מסכים עם BEZEL של 1.8 מ"מ כולל זרוע POPUP
					11	יח'	מסכי תצוגה "24" עבור מפעילי המערכות המותאמים לעבודה 24/7 כנדרש
					1	יח'	יחידת מסך, מקלדת, עכבר לארון שרתים עם כניסות USB, DVI, HDMI תומכת רזולוציות עד 1920X1080@60Hz כולל 8 KVM כניסות
					3	קומפ'	ארון תקשורת 42U כולל פנלים, מדפים מאווררים וכל הנדרש להפעלה מלאה של הארון
					1	יח'	מטריצת KVM לשליטה על כלל המחשבים, ה KVM יכיל 5 מפעילים ו 16 תחנות עבודה (חלק מתחנות העבודה כוללת יותר ממסך אחד), מחיר יכלול אופציה להרחבה של 50% לפחות, כלל היציאות יכילו חיבור אודיו ו USB
					2	קומפ'	מסך מגע T.S שליטה בגודל 10.1 אינטש לשליטה במערכת המולטימדיה
					1	קומפ'	מסך בגודל מקצועי 16/9 בגודל 55 עבור מנהל חדר הבקרה, מחיר המסך כולל זרוע תלת מפרקית
					1	קומפ'	מערכת אינטרלוק לכניסה לחדר הבקרה הכוללת אינטרקום טלוויזיה 2 פנלים ו 3 יח' פנימיות למענה וכוללות לחצני יציאה, לחצני שבירה וכל הנדרש להפעלה מלאה
					60	קומפ'	נקודות תקשורת עבור המערכת הכוללת כבילה CAT7 4x2x23/1 AWG U/FTP
<b>א. סה"כ מערכות מולטימדיה</b>							
<b>ב. ריהוט לחדר הבקרה והחמ"ל</b>							
					1	קומפ'	אספקה, התקנה, של שולחן חדר הבקרה הראשי כמוגדר במפרט הטכני עבור 2 מוקדנים
					1	קומפ'	אספקה, התקנה, של שולחן חדר ישיבות במידות של כ- 150X220 ס"מ המתאים ל- 12 כסאות כולל הנות של 8 "קלפות" נשלפים והתקנת מערכת מולטימדיה, 12 כבלי CAT7, 14 נקודות חשמל, 12 נקודות תקשורת מחשבים וטלפונים (משולב) יש להביא את התכנון וההדמיה לאישור היועץ והלקוח לפני אישור ביצוע.
					1	קומפ'	אספקה, התקנה קוממפלט של מחיצת זכוכית בידודית מחוסמת - מחולקת ל 3 מחיצות ע"ג מסילות ייעודיות מאסיביות מריצפה ועד תיקרה ברוחב כולל של כ 4.8 מטר ובגובה של 3.21 מטר (על המציע לבצע בדיקות מדויקות לפני אישור ביצוע ולהציג ליועץ וללקוח)
					1	קומפ'	אספקה, התקנה, של שולחן מפעיל חדר החמ"ל עבור 1 מפעיל (רגיל)
					1	קומפ'	אספקה, התקנה, של שולחן מפעילי חירום עבור 2 מוקדנים (רגיל)
					1	קומפ'	אספקה, התקנה, של שולחן מנהל חדר הבקרה שולחן "ר" כולל 4 מגירות (רגיל)
					3	קומפלט	כסאות Heavy Duty לעבודה 24/7 ארגונומי כולל גלגלי סיליקון לשימוש עמדות מוקדן בחדר הבקרה ומנהל חדר הבקרה
					17	קומפלט	כסאות Heavy Duty כולל גלגלי סיליקון לשימוש בחדר החמ"ל סביב שולחן הישיבות, מפעיל, עמדות חרום.
<b>ב. סה"כ ריהוט לדר הבקרה והחמ"ל</b>							
<b>ג. תחזוקת המערכת</b>							
					5	שנה	שרות תחזוקה גלובלי לשנה נוספת לאחר 36 חודשים תקופת האחריות כולל עבודה חומרים ציוד ואבזרים לתיקון תקלות בדיקות תקופתיות ותחזוקה מונעת. כולל מוקד 24 שעות 365 יום בשנה זמן הגעה לקריאה 8 שעות כולל שיש שבת ותיקון רצוף עד 24 שעות לכל חלקי חילוף + 2 ביקורות וטיפול מונע בשנה המחיר לא יעלה על 7% מערך המערכת לשנה
					20	שעה	שעת עבודה ברגי עבור מהנדס למשך כל תקופת האחריות לתמיכה טכנית
<b>ג. סה"כ תחזוקת המערכת</b>							
<b>א. סה"כ מערכות מולטימדיה</b>							
<b>ב. סה"כ ריהוט לדר הבקרה והחמ"ל</b>							
<b>ג. סה"כ תחזוקת המערכת</b>							
					1	סעיף תמחור לפי מחירון דקל	אספקת שירותי בינוי ותשתיות נלווים על ידי קבלן משנה מאושר לעבודות אלו (חשמל, בינוי וכל דרישה של המזמין), הכול לפי סעיף 1.12 במסמך 1. קבלן המשנה יוגש לאישור מראש, המזמין יאשר ואו יפסול את הקבלן לפי שיקול דעתו הבלעדית. העבודות יתומחרו לפי מחירון דקל בהנחה של 10% ללא כל תוספת שהיא (מרחק, קבלן משנה וכו'). סעיף זה אינו נדרש למילוי. הסכום הכולל הינו הערכה בלבד לכל העבודות הנלוות, הסכום ייגדל או ייפחת בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי של המזמין. סעיף זה אינו לסיכום.
<b>סה"כ וללא מע"מ</b>							