

כתב כמויות לצורך תפעול האתר

סה"כ	מחיר יחידה	כמות	יחידה	תיאור	סעיף
				כל המפורט באומדן זה כולל אספקה, התקנה וביצוע עבודות של כלל המרכיבים כולל ציוד עזר במידה ונדרש לביצוע של העבודה עד להפעלת הציוד ובחינת תקינותו התיפעולית ושידור הנתונים און ליין.	
120,000 ש"ח	60,000	2	מ"ר	מאזני גשר עיליים אורך 18 מ' רוחב 3.5 מ' של חברת "מאזני הארץ" או שווה ערך כולל התקנה ועבודות תשתית	מאזני גשר- משקל
5,000	5,000	1		תוכנה לניהול מאזני גשר- Smart Bridge ניהול ושליטה על המשאיות הנכנסות /יוצאות מהאתר	
8000	4000	2		מחסום כניסה ויציאה באורך של עד 6 מ' כל אחד, כולל התקנה והרכבה	מחסומים
2,500	2,500	1		מצלמות IP LPR HIKVISION לזיהוי מספרי רכב או שוות ערך	מצלמות
7,500	1,500	5		מצלמות אבטחה IP 4MP HIKVISION DS-2CD2T47G1-L	
10,000	2,000	5		מצלמות אבטחה IP 8MP HIKVISION DS-2CD2T87G2L	
5500	500	11	פר מצלמה	חיווט והתקנה למצלמה כולל	התקנה

				קופסאת חיבורים 8*8	
1200	300	4	לפי מ'	הטמעת תיקשורת למצלמות	כבל CAT 7
400	400	1		HDD דיסק קשיח 4TB	כרטיס זיכרון
3000	3000	1		NVR HIKVISION DS- 7616NI-K2Q16 או שוות ערך	מערכת הקלטה
		1		חיווט וחיבור המצלמות והשרת למערכת הקיימת במועצה	חיבור המצלמות למערכת "שוב "במועצה (אגף ביטחון
84,000	84,000	1		מערכת לשטיפת גלגלים עם סקטים הכוללת מערכת חשמל של חברת אלקיים או שוות ערך	מערכת לשטיפת גלגלים ביציאה
43,000	43,000	1		מיכל מים 10 מ"ק לקבלת ספיקה קבועה- קוטר 2.2 מ' גובה 2.7 מ' משאבה 7.5 KW 40 מ"ק לשעה, מילוי אוטומטי ומערכת הגנה למשאבה, 2 מדי גובה	
15,000	15,500	1		הובלה והתקנה	

סה"כ	סך פרק	סך תת פרק	
		125,000	מאזני גשר- משקל
		8,000	מחסומים
	30,100		מצלמות התקנה כבל 7 CAT כרטיס זיכרון מערכת הקלטה
	142,500		מערכת שטיפת גלגלים ביציאה
305,600			סה"כ לפני מע"מ
51,952			מע"מ 17%
357,552			סה"כ כולל מע"מ