

מכרז

העתקת יח עיבוי Toshiba VRF מ.מ.נאות חובב

18/01/2023

דף מס': 001

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סה"כ
<u>פרק 15 בניין מ.מ. תעשייתית נאות</u>					
<u>חובב העתקת יח' עיבוי אל גג המבנה</u>					
<u>תת פרק 15.1 .</u>					
15.1.001	פירוץ יח' עיבוי קיימות כמתואר במפרט, הנפה ע"י מנוף אל גג המבנה והצבה לפי תוכנית (כמתואר בכתב הכמויות יש לבצע את הנ"ל בשעות עבודה מסוכמות מראש עם הנהלת הבית וכן להוציא את היח' הראשונות החוצה ואז להרכיב ולחברן ראשונות בחזרה, או לפי סיכום מראש עם מנהל התפעול) מודגש שוב: על הקבלן לבדוק את כל המעגלים ולהעביר את היח' לפי המעגלים דהיום תוך כדי אבטחת סימון על כל יח' עיבוי טרם הניתוק שמספר ואות המעגל נהירים וברורים	קומפ'	1.00		
15.1.002	הארכת צנרות וכבלי חשמל של כל מעגלי הגז עד לחיבור ליח' כל מעגל משוייך לאותן יח' כפי שהיה בחיבור המקורי	קומפ'	13.00		
15.1.003	עבודות חשמל: חיבור חשמל לכל יח' החל מנקודת החשמל (כבל ראשי על הגג שינתן ע"י יועץ/קבלן החשמל), כולל כל הנדרש לפעולה תקינה של היח' ובין היתר לוחות חלוקה, התחברות פנימית בין כל היח' וכדומה	קומפ'	23.00		
15.1.004	עבודת בניוי: (אך בקשת המזמין שקבלן מיזוג האוויר יבצע זאת): כיסוי של מהלך הצנרת עד לגג בעבודת בניוי כולל אבן ירושלמית חיצונית מאותו חומר וצבע של הקיר	קומפ'	1.00		
15.1.005	מילוי גז קירור כנדרש - תוספת לאחר הארכת הצנרת (הערכה לצרכי המכרז של כ- 2 ק"ג לכל מעגל)	קומפ'	1.00		
15.1.006	בדיקה הרצה ויסות והפעלה של המערכת (שימו נא לב: 3 חודשי הרצה כהנחיית המזמין כלולים)	קומפ'	1.00		
15.1.007	שירות ואחריות לשנה נוספת לפי דרישת המזמין ולפי הפירוט במפרט (שימו לב לפירוט בתיאור המתקן): לאחר 3 חודשי הרצה לאחר סיום העבודה וקבלת המתקן ולאחריהן שנת אחריות נוספת לאחר הביצוע ושלושת חודשי ההרצה הכוללת חלפים ובלאי. אחריות זו הינה כוללת לכל המתקן כולל יח' קצה בתוך המבנה שאינם כלולים בעבודה הנוכחית, אך ללא חלקי פלסטיק, שלטים וסוללות	קומפ'	1.00		

להעברה בתת פרק 15.1

18/01/2023

דף מס': 002

העתקת יח עיבוי Toshiba VRF מ.מ.נאות חובב

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סה"כ
	מהעברה				
15.1.008	שירות ואחריות לשנה שנייה לאחר המתואר בסעיף 007, אך אינה כוללת חלקי פלסטיק שלטים וסוללות.	קומפ'	1.00		
15.1.009	שירות ואחריות לשנה שלישית לאחר המתואר בסעיף 007, אך אינה כוללת חלקי פלסטיק שלטים וסוללות.	קומפ'	1.00		
15.1.010	שירות ואחריות לשנה רביעית לאחר המתואר בסעיף 007, אך אינה כוללת חלקי פלסטיק שלטים וסוללות.	קומפ'	1.00		
15.1.011	שירות ואחריות לשנה חמישית לאחר המתואר בסעיף 007, אך אינה כוללת חלקי פלסטיק שלטים וסוללות.	קומפ'	1.00		
סה"כ 15.1 .					
סה"כ 15 בניין מ.מ. תעשייתית נאות חובב העתקת יח' עיבוי אל גג המבנה					

18/01/2023
דף מס': 003

מכרז (ריכוז)
העתקת יח עיבוי Toshiba VRF מ.מ.נאות חובב

סה"כ	
	פרק 15 בניין מ.מ. תעשייתית נאות חובב העתקת יח' עיבוי אל גג המבנה תת פרק 15.1 . סה"כ 15 בניין מ.מ. תעשייתית נאות חובב העתקת יח' עיבוי אל גג המבנה

סה"כ	
	סה"כ כללי
	17% מע"מ
	סה"כ כולל מע"מ

תאריך

שם, חתימה וחותמת הקבלן